

**IZBA BAWEŁNY ul. Żeromskiego w Gdyni - remont IV piętra**

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena
-----	----------	------	------	-------	------

**KOSZTORYS:**

<b>1</b>		<b>MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH</b>			
<b>1,1</b>		<b>Pomieszczenia biurowe nr 401, 402, 403, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>PODŁOGI</b>			
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	39,000	0,00
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	183,200	0,00
3	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2	183,200	0,00
4	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2	183,200	0,00
5	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	183,200	0,00
6	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2	183,200	0,00
7	ZKNR C-2 0606-01 analogia	Montaż wykładzin typu Qartz, rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2	171,000	0,00
8	ZKNR C-2 0610-01 analogia	Montaż cokołów systemowych z okładziny j.w.	m	167,580	0,00
9	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket - LVT protektor 0,55 - płytki (pom. nr 403)	m2	12,200	0,00
10	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	7,328	0,00
11	wycena indywidualna	Transport gruzu wraz z kosztami utylizacji - kontenery	szt	1,000	0,00

**Razem dział: PODŁOGI**

<b>1.1.2</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
12	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,00
13	KNR-W 4-01 0331-04	Powiększenie otworu do wymiaru nowych ościeżnic drzwiowych - wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych	m2	0,800	0,00
14	NNRNKB 202 2018-01 + KNR-W 4-01 0708-02 analogia	Obrobienie otworów drzwiowych pod montaż nowych drzwi z ościeżnicami	m2	1,470	0,00
15	KNP 06 0211- 03.01	Demontaż kratki	szt.	7,000	0,00
16	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.	7,000	0,00
17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	517,538	0,00
18	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	183,200	0,00
19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	561,521	0,00

**Razem dział: MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW**

<b>1.1.3</b>		<b>DODATKOWE ROBOTY W POMIESZCZENIU SOCJALNYM NR 403</b>			
--------------	--	--	--	--	--

20	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,00
21	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru krat przegradzających pomieszczenie o powierzchni ponad 2 m2	m2	11,258	0,00
22	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2	43,983	0,00
23	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	43,983	0,00
24	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	43,983	0,00
25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000	0,00
26	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	1,000	0,00
27	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2	1,818	0,00
28	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm	msc.	1,000	0,00
29	KNR 4-02 0204-03	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm uszczelnionych zaprawą cementową	szt.	1,000	0,00
30	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,500	0,00
31	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000	0,00
32	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1,000	0,00
33	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,800	0,00
34	KNR 2- 15/GEBERIT 0601-02	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm	m	1,800	0,00
35	KNR 0-31 0101-02 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m	1,800	0,00
36	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m	1,800	0,00
37	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,800	0,00
38	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,800	0,00
<b>Razem dział: DODATKOWE ROBOTY W POMIESZCZENIU SOCJALNYM NR 403</b>					
<b>Razem dział: Pomieszczenia biurowe nr 401, 402, 403, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419.</b>					
1,2		<b>Korytarz o nr inw. 412</b>			
39	KNR 19-01 0832-04 analogia	Zabezpieczenie pomieszczeń w celu uniknięcia zniszczeń	m2	24,000	0,00
40	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2	28,700	0,00
41	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m2	28,700	0,00
42	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2	183,200	0,00

43	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	28,700	0,00
44	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2	28,700	0,00
45	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	14,000	0,00
46	KNR-W 4-01 0331-04	Powiększenie otworu do wymiaru nowych ościeżnic drzwiowych - wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych	m2	0,800	0,00
47	NNRNKB 202 2018-01 + KNR-W 4-01 0708-02 analogia	Obrobienie otworów drzwiowych pod montaż nowych drzwi z ościeżnicami	m2	1,470	0,00
48	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket - LVT protektor 0,55 - płytki	m2	28,700	0,00
49	KNR-W 2-02 1020-01 + KNR-W 2-02 1026-01	Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami drewnianymi (14 kpl) Ościeżnice drewniane	m2	24,000	0,00
50	KNR 7-28 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów światłowodowych z korytarza do każdego pom. biurowego	otw.	13,000	0,00
51	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	101,011	0,00
52	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	101,011	0,00
53	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	101,011	0,00
54	KNNR 7 0702 02	Sufity podwieszane systemow podwieszane (moduł 60x60) Armstrong Ultima +	m2	28,700	0,00
55	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	7,431	0,00
56	wycena indywidualna	Transport gruzu wraz z kosztami utylizacji - kontenery	szt	2,000	0,00
<b>Razem dział: Korytarz o nr inw. 412</b>					
<b>Razem dział: MODERNIZACJA KORYTARZA ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH</b>					
<b>2</b>	<b>MODERNIZACJA TOALET O NR INW. 404 oraz 405/406</b>				
57	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,730	0,00
58	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	27,080	0,00
59	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2	18,500	0,00
60	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie glazury na ścianach w łazienkach	m2	77,840	0,00
61	KNR 4-04 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m	11,000	0,00
62	KNR 4-04 0703-02	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m	7,000	0,00
63	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	4,000	0,00
64	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	3,000	0,00
65	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.	3,000	0,00

66	KNR 4-07 0304-02	Wymiana podejścia do pionów c.o. o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	4,000	0,00
67	KNNR 8 0202-08 analogia	Montaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr. 100 mm w budynkach niemieszkalnych na ścianie	m	7,000	0,00
68	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych pod instalacje wody w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	22,000	0,00
69	KNR 0-31 0103-02 z.o.2.4.8.a) 9901-01 analogia	Rurociągi Pex o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m	22,000	0,00
70	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m	22,000	0,00
71	KNR-W 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy	m	22,000	0,00
72	KNR 4-07 0304-02 + KNNR 8 0202-08 analogia	Dopasowanie instalacji hydraulicznej, kanalizacyjnej (zmiana ustawienia mis klozetowych wg istniejących wzorców na lp. przy ul. Żeromskiego)	kpl	1,000	0,00
73	KNR AT-43 0104-04	Zabudowa pionów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2	11,128	0,00
74	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	40,000	0,00
75	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	40,000	0,00
76	KNR-W 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	40,000	0,00
77	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	4,000	0,00
78	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	4,000	0,00
79	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.	2,000	0,00
80	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki	szt.	2,000	0,00
81	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	2,000	0,00
82	KNR K-04 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	18,500	0,00
83	ZKNR C-2 0605-06	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2	18,500	0,00
84	ZKNR C-2 0503-01	Układanie płytek ceramicznych (glazury) na ścianach.	m2	57,530	0,00
85	ZKNR C-2 0505-03 analogia	Cokoły z płytek j.w. w pomieszczeniach na ścianach wys 7 cm	m2	25,380	0,00
86	ZKNR C-2 0505-01	Układanie płytek podłogowych typu gres 30x30	m2	18,500	0,00
87	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami do toalet	m2	27,600	0,00
88	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych prosty	m2	18,500	0,00

89	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	20,310	0,00
90	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	20,310	0,00
91	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	20,310	0,00
92	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	18,500	0,00
93	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,500	0,00
94	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Montaż zestawu podtynkowego WC	kpl.	4,000	0,00
95	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy podwieszany z deską sedesową	kpl.	4,000	0,00
96	KNR-W 2-15 0139-07 analogia	Montaż przycisku WC	szt.	4,000	0,00
97	KNR 2-02 1021-07 analogia	Szafki łazienkowe z blatem	m2	3,000	0,00
98	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3,000	0,00
99	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3,000	0,00
100	KNR-W 5-08 0402-02 + KNR-W 5-08 0401-04 analogia	Montaż suszarki do rąk	szt.	2,000	0,00
101	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	12,487	0,00
102	wycena indywidualna	Transport gruzu wraz z kosztami utylizacji - kontenery	szt	2,000	0,00

**Razem dział: MODERNIZACJA TOALET O NR INW. 404 oraz 405/406**

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto











0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00